



Soluções

Energy
Global
Economy



Proposta Técnica e Comercial

Proposta Técnica e Comercial: D25070020
PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TI.

Data de Emissão: 26/08/2025

Enviada por: Daniel Feitoza
daniel.feitoza@egesolucoes.com.br

Endereço: Av. Jose Alves de Oliveira, 4430
Distrito Industrial Fazgran– Jundiaí/SP



MINASLIGAS

Comprometimento | Eficiência | Qualidade

Jundiaí, 31 de julho de 2025

MINASLIGAS S.A.

Ass.: **PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TI.**

N/ Ref.: D25070020

Apresentado a: **Rodrigo Freitas Lima Neto**

Prezados,

A EGE soluções tem o prazer de submeter à MINASLIGAS S.A. a proposta para **PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TI** a ser executado na planta da MINASLIGAS S.A. localizada em **Simões Filho - BA**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e especificações de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Daniel Feitoza

EGE Soluções Ltda.

E-mail: daniel.feitoza@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 (11) 97896-4955

01. RESUMO EXECUTIVO

A EGE Soluções é uma empresa de **ENGENHARIA, AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA** especialista em plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 (produção, energia elétrica, água e gás). Desenvolvemos projetos e instalações elétricas, painéis elétricos, instalações de máquinas, infraestrutura, SPDA, iluminação, análise de energia, rede de dados e assistência técnica 24hrs. Elaboramos projetos e adequações de NR12. Contamos com profissionais com alto conhecimento, com CREA ativo, carta de referência e formação em eletroeletrônica, NR 10, NR 12, TPM e LSS, com mais de 20 de anos de experiência no setor industrial.

Nosso principal objetivo é ajudar nossos clientes a reduzir riscos, aumentar a produtividade e reduzir os custos em suas operações. Nossas soluções são baseadas em metodologias certificadas, proporcionando grandes benefícios e valor comercial para nossos clientes.

Portanto, temos o prazer de submeter para vossa análise nossa oferta.

Os serviços oferecidos pela EGE nesta proposta seguem as boas práticas de execução em conformidade às normas regulamentadoras locais e na falta destas seguirão as normas internacionais.

O sistema ofertado cumprirá com todas as normas de qualidade, confiabilidade e segurança exigidos pelo processo.

02. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.

03. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Esta proposta contém informação relevante e confidencial da EGE e não deverá ser revelada a nenhum terceiro sem acordo prévio expresso, por escrito, pela EGE. A Informação contida nesta proposta está sujeita a confidencialidade ou acordos de confidencialidade entre a EGE e a MINASLIGAS S.A. A MINASLIGAS S.A. ao aceitar esta proposta reconhece que esta Proposta é Informação Confidencial da EGE, com exceção da informação contida dentro desta proposta que tenha sido previamente fornecida à MINASLIGAS S.A. A MINASLIGAS S.A. deverá manter esta proposta confidencial nos mesmos padrões que adota para a sua própria informação confidencial.

A EGE se baseou em informações fornecidas pela MINASLIGAS S.A. para o desenvolvimento desta proposta. A EGE não terá qualquer responsabilidade por perdas e danos resultantes da não precisão da MINASLIGAS S.A. em fornecer informações à EGE. Caso um contrato venha a ser firmado com base na presente proposta, quaisquer ajustes ao escopo deste contrato em função de informações incorretas ou incompletas que tenham sido fornecidas pela MINASLIGAS S.A. poderão resultar em adequações ao cronograma do contrato.

04. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado por: Daniel Feitoza – Gestor de Sucesso

Esse documento foi revisado para emissão por: Fábio Bezerra – Diretor de TI Industrial

05. LISTA DE REVISÕES

REV.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	04/07/2025	DF	Elaboração da Proposta
B	31/07/2025	DF	Ajuste cronograma e escopo visita técnica
C	26/08/2025	DF	Ajuste Comercial / Matriz RACI

06. OBJETIVO GERAL DA SOLUÇÃO TÍPICA

Elaborar um projeto para a montagem da infraestrutura final de TI, TA e Telefonia da Minasligas, planta em Simões Filho, Bahia, com base nos levantamentos realizados na Fase 1.

Este projeto vai contemplar o planejamento estratégico, o projeto lógico e a arquitetura de rede, o projeto físico e de infraestrutura, a especificação de materiais e componentes, além da consolidação da documentação técnica necessária para a Fase 3 (Execução do Projeto).

O **FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA** para a elaboração do **PROJETO** da infraestrutura final de TI, TA e Telefonia da planta industrial de Simões Filho, com base nos levantamentos realizados na Fase 1.

07. ESCOPO DE TRABALHO

Desenvolver o projeto executivo para implantação de uma nova infraestrutura de comunicação da unidade de Simões Filho/BA, contemplando redes de Tecnologia da Informação (TI), Tecnologia da Automação (TA) e Telefonia, com foco em ambientes industriais severos.

O projeto deverá garantir robustez, segurança, desempenho, segregação adequada e escalabilidade, respeitando as normas aplicáveis à realidade fabril e corporativa.

Planejamento e Estratégia

- Elaboração e apresentação do plano de ação para a implementação da infraestrutura final;
- Validação, junto ao cliente, das áreas com maior prioridade para intervenção;
- Planejamento modular da infraestrutura, contemplando os serviços de TI, TA e Voz;
- Proposta de segmentação lógica e física da rede, com definição de VLANs, zonas industriais, entre outros;
- Definição do cronograma macro para execução das atividades previstas;
- Estabelecimento dos critérios técnicos para validação da infraestrutura;
- Apresentação do relatório consolidado dos levantamentos de campo realizados.

Projeto Lógico e Arquitetura de Rede

- Desenvolvimento do projeto lógico da rede corporativa;
- Elaboração do diagrama lógico completo, detalhando a segmentação entre TI, TA e Telefonia;
- Identificação e segregação lógica das redes industriais, com definição de VLANs específicas;
- Especificação dos switches, roteadores, servidores e suas respectivas funcionalidades na arquitetura da rede;
- Criação dos diagramas de configuração dos dispositivos de rede;
- Desenvolvimento do diagrama de interligação dos componentes da rede.

Projeto Físico e Infraestrutura

- Elaboração do projeto executivo da infraestrutura física;
- Desenvolvimento da planta técnica e layout de instalação;
- Criação da planta baixa com a locação de racks, caixas de passagem e caminhos de cabos;
- Setorização da infraestrutura por áreas: administrativa, fabril e crítica (ex: fornos, subestações, britagem);
- Projeto da infraestrutura de distribuição de cabos e instalação dos equipamentos;
- Especificação técnica detalhada para montagem dos racks;
- Definição dos detalhes típicos de instalação da rede;
- Projeto da rota dos cabos de rede (subterrânea/aérea), com indicação de segregação e proteção;
- Projeto do cabeamento estruturado (S/FTP) e óptico.

Detalhamento do Escopo

Reaproveitamento de cabos, infraestrutura e equipamentos remanescentes da rede existente poderá ser considerado, desde que estejam em bom estado e atendam aos requisitos técnicos. Caso não atendam, deve-se providenciar a remoção do cabeamento para reutilização dos dutos. Ponto de Concentração e Distribuição, será considerado a “Sala do Servidor” do Edifício Administrativo. A partir daí, a rede será distribuída por fibra óptica para os demais setores.

Pontos de Distribuição Secundários

Sala Elétrica da SE-230kV

- Sala de Comando dos Fornos 1 e 2
- Sala Elétrica das Utilidades

Serviço Médico e Laboratório

- Recepção
- Refeitório

Levantamentos de Campo

Será realizado para avaliar o aproveitamento da infraestrutura e compor o "as built". O reaproveitamento só será válido após aprovação da Minasligas mediante relatório técnico.

Projeto de Infraestrutura, detalhamento da instalação de condutos, distribuição de cabos, localização de equipamentos novos e existentes aproveitados.

Emitiremos documentos conforme lista de entregáveis.



Critérios Técnicos



- **Switches Ethernet**
 - Robustos e adequados para ambiente industrial;
 - Gerenciáveis, plug-and-play;
 - Portas elétricas/ópticas, com expansão definida em folha de dados;
 - Alimentação em CA, com fonte externa incluída, se necessário;
 - Software de gerenciamento com interface gráfica e acesso web seguro.
- **Patch Panels**
 - **24 portas;**
 - Estrutura metálica e painel em termoplásticos antichamas;
 - Compatível com cabos 26 a 22 AWG;
 - Etiquetas de identificação.
- **DIO – Distribuidor Interno Óptico**
 - Estrutura metálica com bandeja deslizante;
 - Bandejas termoplásticas para acomodação dos cabos;
 - Protetores de fusão, abraçadeiras, pig-tails definidos em projeto.
- **Cabos**
 - Fibra óptica: multimodo, sem emendas, conforme rota e instalação;
 - Metálicos: categoria mínima Cat6e.
- **Condutes e Condutos**
 - Áreas internas administrativas: condutos embutidos ou canaletas;
 - Internas industriais: eletrodutos metálicos pesados;
 - Externas: condutos aparentes, enterrados ou aéreos com cabo mensageiro.
 - Atenção aos raios de curvatura nas rotas ópticas.
- **Instalação de Equipamentos**
 - Alimentação elétrica dos racks deve ser prevista;
 - Racks instalados nas edificações devem ser fixados em parede;
 - Na Sala do Servidor, os racks serão instalados sobre o piso elevado existente.



- **Aterramentos**

- Aterramento individual dos equipamentos dentro dos racks, sem cascadeamento;
- Utilização de conectores split-bolt até o BEP (Barramento de Equipotencialização Local);
- Continuidade elétrica entre todas as partes metálicas não energizadas e o BEP.

- **Emissão de Documentos**

- Desenhos Técnicos
- Elaborados em AutoCAD;
- Entrega em arquivos editáveis (.dwg) e em PDF;
- Seguir padrões da Minasligas.
- Listas de materiais, folhas de dados e relatórios em Word ou Excel;
- Entregas em formato digital e cópia física;
- Acompanhamento de GRD (Guia de Remessa de Documentos).

- **Visita Técnica – Planta**

A EGE disponibilizará um **DRONE** para o mapeamento das áreas e entregará esse material junto ao relatório final.

Áreas que deverão ser incluídas no escopo de projeto:

- Subestação Principal – 230kV
- Área dos Fornos 1 e 2 – Sala de Comando
- Área Administrativa do Pátio de Matéria-Prima
- Área de Produto Acabado – Britagem
- Prédios Administrativos (Fiscal, Contabilidade, RH, Engenharia, Diretoria, Suprimentos, Auditório, Salas de Treinamento)
- Portaria
- Almoxarifado
- Balança Rodoviária
- Serviço Médico
- Restaurante
- Laboratório do Sistema de Qualidade
- Oficina de Manutenção Elétrica
- Oficina de Manutenção Mecânica
- Área de Reforma de Painéis
- Sala de comando e operação

• Equipe composta

- Gerente de Projetos
- Arquiteto de Redes
- Engenheiro de Campo
- Projetista Técnico

• Matriz RACI

Item	Entregável	Gerente de Projetos (GP)	Arquiteto de Redes (AR)	Engenheiro de Campo (EC)	Projetista Técnico (PT)	Contratante
1	Cronograma de implantação	R	C	I	I	I
2	Justificativas técnicas, recomendações	A	R	C	I	I
3	Planejamento modular da infraestrutura	R	A	C	I	I
4	Proposta de segmentação lógica e física	I	R	C	I	I
5	Cronograma macro das atividades	R	C	I	I	I
6	Critérios técnicos para validação	I	R	C	I	I
7	Relatório consolidado dos levantamentos	R	C	A	I	I
10	Projeto lógico da rede corporativa	I	R	C	I	I
11	Diagrama lógico completo	I	R	C	I	I
12	Documento de definição de VLANs	I	R	I	I	I
13	Especificação de equipamentos	I	R	C	I	I
14	Diagramas de configuração dos dispositivos	I	R	C	I	I
15	Diagrama de interligação dos componentes	I	R	C	I	I
18	Projeto executivo da infraestrutura física	I	R	C	A	I
19	Planta técnica e layout	I	C	C	R	I
20	Planta baixa com locação de racks	I	C	C	R	I
21	Setorização da infraestrutura	I	R	C	I	I
22	Projeto da distribuição de cabos	I	C	R	A	I
23	Especificação técnica para montagem de racks	I	C	C	R	I
24	Detalhes típicos de instalação	I	C	R	A	I
25	Projeto da rota dos cabos	I	C	R	A	I
26	Projeto de cabeamento estruturado	I	C	R	A	I
29	Lista completa de equipamentos	R	C	I	A	I
30	Datasheets dos equipamentos	I	C	I	R	I
31	Sugestão de modelos de equipamentos	I	R	C	I	I
32	Lista de cabos	I	C	R	A	I
33	Lista de terminações ópticas	I	C	R	A	I
34	Lista de materiais para implementação	R	C	I	A	I
35	Lista de plaquetas de identificação	I	C	I	R	I
38	Descrição detalhada do funcionamento da rede	I	R	C	I	I
39	Documento de premissas e normas técnicas	R	A	C	I	I
40	Validação das áreas prioritárias com o cliente	R	C	A	I	I
41	Relatório Final consolidado	R	C	C	A	I
42	Anexos organizados	I	C	I	R	I
43	Plano de ação para implementação	R	C	A	I	I
44	Liberação / Documentação / Integrações	I	C	I	C	R

Legenda:

- R → Responsável (executa)
- A → Aprovador (autoridade final)
- C → Consultado (apoia com informações)
- I → Informado (mantido a par)

Cronograma estimado de mobilização

- Data estimada para início das atividades
 - 01/09/2025
- Início das atividades
 - Recebimento do PO.
- Dias de execução
 - 63 dias.

Fase	Descrição da Atividade	S1	S2	S3
Planejamento	Engenharia Avançada	■		
	Entrevista de Expectativa		■	
	Planejamento detalhado			■

Cronograma estimado de projeto

Fase	Descrição da Atividade	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Planejamento	Kick-off	■								
Levantamento	Preparação da Visita Técnica		■							
	Execução do Levantamento em Campo			■						
	Elaboração do Relatório As-Is				■					
	Apresentação e Validação do As-Is					■				
Projeto Lógico	Desenvolvimento da Arquitetura					■	■			
	Elaboração da Lista de Materiais (Bom)					■	■	■		
	Apresentação e Validação do Projeto Lógico						■	■		
Projeto Físico	Preparação de Templates AutoCAD					■	■	■	■	
	Elaboração de Plantas e Diagramas					■	■	■	■	



	Revisão de Qualidade dos Desenhos										
Consolidação	Redação das Seções do Relatório Final										
	Consolidação e Formatação do Pacote Final										
	Apresentação Final e Entrega Formal										
Encerramento	Obtenção do Aceite Final										
	Lições Aprendidas e Encerramento Adm.										

Lista de atividades

Item	Descrição
1	Cronograma de implantação (sugestivo).
2	Justificativas técnicas das soluções, recomendações para expansão e planos de contingência.
3	Planejamento modular da infraestrutura (TI, TA e Voz).
4	Proposta de segmentação lógica e física da rede (incluindo VLANs e zonas industriais).
5	Cronograma macro das atividades.
6	Critérios técnicos para validação da infraestrutura.
7	Relatório consolidado dos levantamentos de campo.
10	Projeto lógico da rede corporativa.
11	Diagrama lógico completo com segmentação de TI, TA e Telefonia.
12	Documento de definição de VLANs específicas para redes industriais.
13	Especificação dos equipamentos de rede (switches, roteadores, servidores).
14	Diagramas de configuração dos dispositivos de rede.
15	Diagrama de interligação dos componentes da rede.
18	Projeto executivo da infraestrutura física.
19	Planta técnica e layout de instalação.
20	Planta baixa com locação de racks, caixas de passagem e caminhos de cabos.
21	Setorização da infraestrutura (administrativa, fabril, crítica).
22	Projeto da distribuição de cabos e instalação dos equipamentos.
23	Especificação técnica para montagem dos racks.
24	Detalhes típicos de instalação da rede.
25	Projeto da rota dos cabos (subterrânea/aérea) com segregação e proteção.
26	Projeto de cabeamento estruturado (S/FTP e óptico).
29	Lista completa dos equipamentos de rede.



30	Datasheets dos equipamentos e sistemas.
31	Sugestão de modelos de equipamentos (industriais e comerciais).
32	Lista dos cabos (S/FTP industrial, fibra óptica, telefonia).
33	Lista das terminações ópticas (patch panels, pontos de conexão).
34	Lista de materiais para implementação da rede.
35	Lista de plaquetas de identificação dos componentes.
38	Descrição detalhada do funcionamento da rede.
39	Documento de premissas de projeto e normas técnicas aplicáveis.
40	Documento de validação das áreas prioritárias com o cliente.
41	Relatório Final consolidando todos os entregáveis.
42	Anexos organizados: plantas, diagramas, listas de materiais e datasheets.
43	Plano de ação para implementação da infraestrutura final.

08- PREMISSAS

8.1. Obrigações da EGE

Fornecimento de documentação da empresa;
 Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica na obra;
 Serviços de planejamento e execução;
 Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
 Fornecer EPI's conforme NR-10;
 Treinamentos de NR-10 e NR-35;
 Supervisão dos trabalhos.

8.2. Obrigações do Cliente

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecer equipe de segurança do trabalho;
- Meios de acesso;
- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;

09- FORA DO ESCOPO

- Fornecimento de plataforma articulada (se necessário);
- Qualquer outro tipo de trabalho não relacionado no escopo;
- Fornecimento e configuração de equipamentos.
- Parte de servidores, cluster, aplicações, backup, etc.

10. PREÇOS E IMPOSTOS

10.1 – Valores

Pelos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total da tabela abaixo, que serão pagos em 2 parcela(s), com 30 DDL de acordo com eventos do item 10.4.

Item	Condição	Descrição	Total
1	NF Serviços EGE	M.O Especializada	R\$ 90.000,00
VALOR TOTAL			R\$ 90.000,00

OBS: NÃO SE INCLUEM NA BASE DE CÁLCULO DO INSS, VALORES DE MATERIAIS FORNECIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISPOSTO NA IN-RFB N° 2.110/2022. (Cód. 7.02.03 / 237)

10.2 – Horas Extras

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.

Descrição	Valor Total Líquido da Hora Profissional (HE)
Hora Normal	R\$550,00 HE

- Conforme tabela, item 12.

10.3 – Impostos

A EGE Soluções é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquot a	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237

10.4 – Eventos de Pagamento 30 DDL

Eventos	Descrição	% do Valor Total
1	APROVAÇÃO DO PEDIDO	50 %
2	ENTREGA DO PROJETO	50 %

10.5 – Condições de Frete

- Frete CIF (Cost, Insurance, and Freight): Todos os custos e responsabilidades de transporte estão sob a responsabilidade da EGE Soluções até a entrega no destino especificado pelo cliente. Observação: Caso o cliente opte por frete FOB (Free on Board), essa condição será destacada na tabela de valores e os custos e responsabilidades do transporte serão do cliente.

10.6 – Deslocamento

- O tempo de deslocamento está incluso nesta proposta e caso seja para atendimento H/H o mesmo será cobrado em 50% da hora do profissional, considerando como ponto de partida a sede da EGE Soluções.
- Atendimentos H/H serão cobrados no mínimo 4 horas + tempo de deslocamento

10.7 – Refeição

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.

10.8 – Materiais, EPI's e Adicionais

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.

10.8.1 - Envio de Peças em Consignação (quando aplicável)

Em casos onde a falha presente no equipamento puder ser proveniente de problemas no hardware da máquina, os técnicos de campo da EGE Soluções em Serviços podem levar consigo placas, módulos e peças sobressalentes para testes.

O envio dos equipamentos em consignação deve ser autorizado pelo cliente no ato da aprovação desta proposta, estando ele ciente dos custos de cada um dos equipamentos.

Caso seja constatado que para o restabelecimento do funcionamento da máquina seja necessária a utilização de qualquer uma das peças levadas pelo técnico, o cliente deverá assinar um termo de ciência de que as peças foram instaladas em sua máquina e, conhecendo os valores de cada equipamento, autoriza o faturamento dos mesmos após 15 dias do término da assistência técnica em campo caso o pedido de compra não seja emitido e enviado ao departamento comercial da EGE Soluções em Serviços antes deste prazo.

10.8.2 - Empréstimo de Equipamento (quando aplicável)

A EGE Soluções em Serviços dispõe de um grande estoque de peças destinadas ao empréstimo no intuito de manter a máquina do cliente em funcionamento enquanto o equipamento avariado é reparado no Centro de Reparos da EGE Soluções em Serviços.

Abaixo seguem as condições para a realização do empréstimo:

- O empréstimo de equipamentos está sujeito a disponibilidade da peça.
- A peça a ser emprestada estará acompanhada de nota fiscal de Remessa em Demonstração e deverá ser devolvida impreterivelmente com nota fiscal de Retorno de Demonstração.
- Tanto a instalação quanto a desinstalação da peça emprestado na planta do cliente será realizada pelo técnico de campo da EGE Soluções em Serviços.
- A peça danificada será encaminhada ao Centro de Reparos da EGE Soluções em Serviços pelo técnico de campo e deverá estar acompanhada de nota fiscal de Remessa para Conserto a ser emitida pelo cliente.
- Após o departamento comercial da EGE Soluções em Serviços ter enviado o orçamento de reparo, o cliente terá até 15 dias corridos para realizar a aprovação da proposta sem a cobrança de aluguel do equipamento emprestado.
- A aprovação do reparo dentro do prazo de 15 dias corridos após o envio do orçamento isentará o cliente dos custos do aluguel do equipamento emprestado.
- Caso não haja aprovação no período de 15 dias corridos após o envio do orçamento de reparo, haverá a cobrança de aluguel do equipamento emprestado no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais) por semana a contar da data em que o mesmo foi instalado na máquina do cliente.
- Caso o orçamento de reparo do equipamento seja reprovado pelo cliente, haverá a cobrança do aluguel no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais) por semana a contar da data em que o equipamento emprestado foi instalado na máquina do cliente.
- A finalização do processo de reparo em laboratório, seja ela em decorrência da aprovação ou reprovação do orçamento, acarretará no retorno do técnico a campo para a devolução do equipamento original do cliente e retirada do equipamento emprestado.
- Todas as despesas técnicas para instalação da peça emprestado assim como para a sua retirada serão cobradas conforme condições comerciais descritas a seguir.

10.9 – Atrasos de Pagamento

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.

11. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 – Reajustes

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSC \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC= Valor Contrato Atual
- RSC = Reajuste do Sindicato da Categoria
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

✓ Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.

11.2 – Rescisão Contratual

- O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.

12. PERÍODO DE TRABALHO

- Todo o Trabalho será executado em regime de horas normais conforme tabela abaixo:

Nº DA NORMA	TÍTULO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª à 5ª feira;
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.
HORAS EXTRAS 150%	Aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

13. PRAZOS

O prazo para execução dos serviços será refinado em uma reunião de alinhamento de expectativas, a ser realizada após o recebimento do P.O.

Nesta proposta, apresentamos apenas um cronograma estimado, que deverá ser validado em conjunto com o responsável pelo projeto da contratante.

O tempo estimado é de aproximadamente 3 semanas (21 dias) para a mobilização e 9 semanas (63 dias) para a execução do projeto.

O prazo para a elaboração do projeto técnico completo será definido com base em um cronograma a ser construído em conjunto com a Minasligas, considerando a necessidade de validações e o fornecimento de informações complementares.

Importante: este cronograma é uma estimativa e **não considera datas festivas, feriados locais ou nacionais**, que possam impactar o andamento das atividades.

Esta proposta é válida por 10 dias úteis.

Agradecemos a oportunidade que nos oferece em participar deste importante processo e esperamos cumprir vossas expectativas, manifestando nossa inteira disposição para atender todas as eventuais dúvidas no decorrer da análise desta proposta.